BAB V

PENUTUP

5.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pelaksanaan pekerjaan pemasangan tiang pancang proyek perkuatan struktur Dermaga Berlian Perak Surabaya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pelaksanaan yang digunakan untuk efisiensi pekerjaan pekerjaan pemancangan di antaranya adalah membuat site layout dan site manager untuk mengatur lalu lintas yang terdapat pada suatu proyek sehingga bisa memberikan kelancaran dan kenyamanan pada saat proses konstruksi dilakukan.
2. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu menggunakan bantuan alat berat yaitu crawler crane dan diesel hammer untuk pemetaan alur pemancangan di berbagai titik. Untuk metode yang dipakai dalam pemancangan ini adalah metode hammer atau metode pukul.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan saran yang diharapkan berguna untuk diterapkan, yaitu:

1. Dalam kegiatan proyek pemancangan tiang pancang sebaiknya sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu kita menghitung produktifitas alat yang akan digunakan dalam proyek tersebut, sehingga alat-alat yang akan digunakan berjalan sesuai dengan rencana.