

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pengolahan data pada bab sebelumnya, bisa di tarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dilihat dari deviasi progress proyek sebesar 14,43 % sehingga dilakukan analisa perhitungan dari segi waktu. Dengan hasil yang didapat untuk menyelesaikan proyek tersebut dibutuhkan waktu tambahan sebanyak 1 hari dari berakhirnya kontrak proyek. Waktu pelaksanaan proyek dari 180 hari menjadi 181 hari.
2. Berdasarkan hasil Analisa perhitungan biaya. Total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan (EAC) adalah sebanyak Rp. 4.547.257.673,11. Dengan nilai pagu kontrak adalah Rp. 4.871.082.292,40.
3. Dilihat dari perhitungan diatas keuntungan yang di dapatkan oleh pihak kontraktor sebanyak Rp. 323.824.619,29.

#### **5.2 Saran**

1. Karena terjadi keterlambatan kontraktor disarankan untuk melakukan penambahan tenaga dan jam kerja supaya dapat mengejar keterlambatan yang telah terjadi.
2. Perlu dilakukan monitoring progres kinerja setiap minggu supaya dapat mencari solusi apabila proyek mengalami keterlambatan.

3. Melakukan kordinasi dengan konsultan dan owner membahas perubahan yang terjadi dengan mengajukan biaya dan waktu tambahan.

